

Projektbeskrivelse

Kort

Til rette vedkommende,

Hermed fremsendes anmeldelse af geotekniske B-boringer.

Sweco skal udføre 24 stk. geotekniske boringer i havnebassiner ved flådestation, Korsør.

Boringerne skal udføres fra en mindre jack-up flåde, og skal føres 8 m under havbunden.

Boringerne udføres som traditionelle 6" tørboringer (boresnegl og sandspand). Boringerne udføres i 6" foringsrør, som føres til 8 m under havbund. Top af foring vil være ca. lig med niveau overside dæk på jack-up flåde.

Der vil blive udtaget jordprøver pr. 0,5 m i hver boring for geologisk bedømmelse.

Boringerne filtersættes ikke, men sløjfes umiddelbart efter borearbejdets afslutning, hvor borehullet opfyldes med bentonit fra bund af boringen og til 1 m under havbund. Herefter tilbagefyldes med opboret materiale til niveau med havbund.

Vedhæftet er til orientering en oversigtsplan med placering af boringer, samt en oversigt over boringerne.

Borearbejdet forventes opstartet i uge 18 og forventes at vare ca. 6 uger.

Til orientering ansøges der desuden hos relevante myndigheder i forbindelse med flådearbejdet i havnebassinerne.