

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning



Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

- ☒ Ansøger
☐ Rådgiver på vegne af ansøger

Ansøger - virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn

Aarhus Havn A/S

CVR-Nummer

45515095

Adresse

Vandvejen 7

Postnummer

8000

By

Aarhus C

Virksomhedens telefonnummer

86133266

Virksomhedens email

port@portofaarhus.dk

Kontaktperson

Navn

Anders Tommer Eriksen

Telefonnummer

20605209

E-mail

ae@portofaarhus.dk

Anlæggets placering og størrelse

Angiv venligst titel på projekt:

Forlængelse af kaj 109

Hvor gennemføres projektet?

- ☒ Erhvervshavn
☐ Københavns havn

Er projektet inden for dækkende værker?

- ☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvist

Hvilken kommune(r) er anlægget beliggende i?

Aarhus Kommune

Matrikelnummer:

2148cs, 2174

Kajnummer eller bolværk:

109

Strækker projektet sig over matrikler ejet af andre end ansøger?

- ☐ Ja
☒ Nej

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

De eksisterende konstruktioner i området mellem kaj 109 og 113 er helt nedbrudt og en sikkerhedsmæssig risiko.
Der skal etableres en ny kajkonstruktion foran disse konstruktioner. I området bag ved kajen opfyldes med friktionsmateriale og etableres en plads.
Der er et fyr tilstede på den eksisterende kaj 109. Det nedlægges. Se vedlagte søkort.

Beskriv projektets arbejdsmetoder

Der skal etableres en traditionel spunsvægs-kaj med 1 anker niveau.
- Sten fjernes i spuns linjen
- Eksisterende stenskråning opgraves og lægges i depot.
- Eksisterende konstruktioner nedbrydes delvist efter behov.
- Spuns rammes
- Ankerkonstruktion etableres
- Kajhammer inkl. pullerter etableres
- Opfyldning af baglandet løbende.
- Ny hegn placeres (ISPS)

Er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Overholder projektet lokalplanen for området?

- ☒ Ja
☐ Nej

Kan anlægget anvendes til lastning eller losning og anløbes af fartøjer over 1350 ton?

- ☒ Projektet har ikke betydning for, hvilke fartøjer, der kan anløbe anlægget
☐ Ja
☐ Nej

Er projektet en del af et større projekt?

- ☐ Ja
☒ Nej

Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

01-03-2026

Forventes afsluttet den:

31-10-2026

Projektarbejde(r)

Vælg de typer af arbejder, der udføres i projektet:

- ☐ Uddybning
☒ Opfyldning
☐ Renovering
☒ Anlæggelse af diverse faste anlæg(eks. broer)
☐ Andet

Opfyldning

Mængde/volume i m³

4500

Areal i m²

830

Beskriv opfyldningsmateriale

Friktionsmateriale (grusgrav)

Anlæggelse af diverse faste anlæg

Længde i meter

38 m

Dybde i meter

Spunsen går ned i kote -20,0. Vanddybde mellem -10,5 og -8,3

Bredde i meter

1 m - kajmurens bredde.

Areal i m²

38 m2 (kajmur). Se hele arealet under påfyldning.

Berørte parter

Er der berørte parter til projektet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Miljømæssige konsekvenser

Hvad bliver projektområdet anvendt til idag?

Dele af området bliver i dag anvendt af beredskabet i Østjylland efter aftale med Aarhus Havn. Beredskabet har en båd til at ligge der. Den skal flyttes til en ny placering.

Kryds af hvordan arbejdet i projektet vil påvirke miljøet:

- ☒ Støj
☐ Sedimentspredning
☐ Forurening
☐ Affaldsproduktion
☐ Projektet vil ikke påvirke miljøet

Støj

Beskriv hvilket område udenfor projektet der vil blive påvirket i henholdvis anlægs- og driftsfase

I forbindelse med nedramningen af spunsen vil der forekomme støj. Kajlængden er kun 38 m, så varigheden er begrænset til maksimalt en uge i tidsrummet 8-16.

Hvor mange mennesker vil blive påvirket?

Uvist

Angiv afstand til nærmeste boligområde eller anden støjfølsom anvendelse

Ca. 300 m

Vil påvirkningerne gå ud over landets grænser?

- ☐ Ja
☒ Nej

Kan påvirkningerne mindskes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Udføres anlægsarbejde uden for tidsrummet 07-18?

- ☐ Ja
☒ Nej

Skal der foregå ramning i forbindelse med projektet?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvornår og i hvor lang en periode vil ramningen foregå?

Ramning vil foregå over ca. 5 hverdage

Er der givet tilladelse til andre projekter i samme område?

- ☐ Ja
☒ Nej

Skal der i arbejdet bruges naturressourcer, herunder sten, sand, granit eller lignede materialer?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvilke naturressourcer vil der blive anvendt?

Ja, friktionsmateriale til opfyldning. Formentlig fra grusgrav.

Er der risici for ulykker i forbindelse med arbejdet (ex. anvendte materiale, teknologi eller arbejdsmetoder) ?

- ☐ Ja
☒ Nej

Natur og fredning

Ligger området i et Natura 2000 område?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger de nærmeste Natura 2000-områder? (Angiv venligst afstand, område nr. samt titel)

Projektet er ikke placeret i et Natura 2000-område, fuglebeskyttelsesområde eller beskyttede områder.

De nærmeste Natura 2000-naturområder er "Brabrand Sø med omgivelser" (N233) og "Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker" (N234). Disse områder er beliggende indlands og er med en afstand på ca. 4 km tilstrækkeligt væk fra det planlagte projekt-område.

Beskriv udpegningsgrundlaget

N234 Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker

Habitatområde H234:

Naturtyper 1210 Strandvold med en-årige planter

1220 Strandvold med flerårige planter

1230 Kystlint/klippe

3140 Kransnålalge-sø

3150 Næringsrig sø

3160 Brunvandet sø

3260 Vandløb

6430 Urtebræmme

6210 Kalkoverdrev*

6410 Tidvis våd eng

7140 Hængesæk

7220 Kildevæld*

7230 Riggær

6230 Surt overdrev*

9110 Bøg på mor med kristtorn

9130 Bøg på muld

9150 Bøg på kalk

9110 Bøg på mor

9120 Bøg på mor med kristtorn

91E0 Elle- og askeskov*

9160 Ege-blandskov

91D0 Skovbevoksede tørvemose*

Arter

Odder (1355)

Stor vandsalamander (1166)

N233. Brabrand Sø med omgivelser.

Habitatområde H233:

Naturtyper

3150 Næringsrig sø

7230 Riggær

9130 Bøg på muld

9160 Ege-blandskov

91E0 Elle- og askeskov*

Arter

1166 Stor Vandsalamander

1318 Damflagermus

1355 Odder

Vurderes udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der registreret bilag IV-arter i/nær projektområdet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Kræver projektet dispensation fra §10, stk. 1, nr. 1, eller §11, stk. 1, i artsfredningsbekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger nærmeste vandområder jf. vandområdeplanerne? (Angiv venligst afstand samt titel)

Projektområdet er beliggende i vandområde nr. 147 Aarhus Bugt og Begtrup Vig (DKCOAST147).

Påvirkes målsætningerne for vandområderne? (Vurderingen skal foretages med udgangspunkt i samtlige relevante kvalitetslementer)

Ifølge Vandområdeplanerne 2021–2027 er den samlede økologiske tilstand i vandområde nr. 147 Aarhus Bugt og Begtrup Vig (DKCOAST147) ”ringe”, mens den kemiske tilstand er vurderet som ”ikke god”. Vandområdet er målsat til at opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Projektet med forlængelse af kajen indebære ikke en forringelse af vandområdets tilstand eller være til hinder for, at de fastsatte målsætninger kan opfyldes.

Der vurderes ikke at være en negativ påvirkning af fytoplankton og projektet vurderes heller ikke at hindre fastsatte miljømål om god økologisk tilstand. Det skyldes, at der ikke er en væsentlig øget kvælstofpåvirkningen i forbindelse med etablering. Dette er ligeledes dokumenteret i forbindelse med projektet vedr. etablering af Omniterminal etape 2, der er væsentlig større i omfang og volumen.

Der vokser ikke rodfæstede bundplanter i bassinerne i Aarhus Havn. Opslæmmede materiale fra nedspulingsprocessen vurderes ikke at kunne udbredes mere end 10-20 m fra arbejdsområdet, og der vurderes ikke at være en negativ påvirkning af bundvegetationen.

Påvirker projektet muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf. havstrategiloven? (Vurdering skal foretages med udgangspunkt i de 11 deskriptorer)

Det vurderes, at projektet forårsager ubetydelige påvirkninger på havstrategidirektivets 11 deskriptorer. Det vurderes derfor, at etableringen af kajen ikke vil forhindre eller forsinke opnåelsen af det langsigtede mål for god miljøtilstand.

Dokumentation

Søkort med indtegnet projekt

Søkort.pdf 771 KB

Matrikelkort med indtegnet projekt

Matrikelkort og lokalplan.pdf 132 KB

Plan- og skitsetegning over anlægget

Ingen vedhæftede filer

Målsatte snittegninger over anlægget

Tværsnit.pdf 78 KB

Oversigtskort med hele projektet indtegnet

Situationsplan.pdf 67 KB

Projektbeskrivelse

Ingen vedhæftede filer

Yderligere bilag

Tryk på "+" for at tilføje flere bilag

Ingen vedhæftede filer