

Bilag 4

De 2 planlagte boringer i havnebassinet udføres fra en dertil indrettet arbejdsplatform (pram **A**), med støtteben. Et geoteknisk boreaggregat (**B** og **C**), køres eller hejses ombord fra kajen, hvorefter flåden manøvreres i position over den planlagte borelokation. De dertil indrettede ben på platformen nedsænkes på havbunden, for at give stabilitet til den flydende flåde under operationen.

