

ANSØGNING

Projekt navn **Papirøen**
Version **2**
Til **Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Att: Gert Agger**
Fra **Rambøll**

Udarbejdet af **LAKM**
Kontrolleret af **TNP**

1 Ansøgning om placering af ledning på søterritorie

Dato 21-12-2018

I forbindelse med etablering af nyt byggeri på Papirøen - matrikel 410, Christianshavns Kvarter, København - er det nødvendigt at sænke grundvandet midlertidigt til sikring af, at udgravningen er tør og stabil.

I øens nordvestlige hjørne opfører Københavns Kommune et Vandkulturhus og på den resterende del af øen etableres p-kælder med nye haller i terræn. Oven på hallerne opføres boliger. Denne bebyggelse kaldes Papirøen.

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S

Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S (CØPS) er den nuværende ejer af hele Papirøen, matrikel 410, Christianshavns Kvarter, København. Senest d. 01.01.2020 er der foretaget en udstykning af Papirøen, således at Kbh. kommunes Vandkulturhuset vil være beliggende på egen matrikel.

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
<https://dk.ramboll.com>

I forbindelse med den midlertidige grundvandssænkning for Papirøen ansøges der hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om tilladelse til etablering og drift af en Ø200 mm vandledning placeret på havbunden. Placeringer af ledningerne er angivet i bilag 1, og markeret med rødt.

Grundvandssænkningen på Papirøen er planlagt at starte 01-04-2019 og stoppe den 01-07-2021. Der ansøges derfor om tilladelse til at etablere og drift af ledningen fra den 01-02-2019 og frem til 01-09-2023, hvorefter ledningen vil blive fjernet og forholdene vil blive retableret.

Der ansøges således om tilladelse til etablering og drift af Ø200 mm vandledning til grundvandssænkning på vegne af:

Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S (CØ P/S)
CVR-nr. 36087153
c/o Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S

Det forventes, at Per Aarsleff A/S håndterer grundvandssænkningen på Papirøen.

Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417

Papirøen - Byggegrubelayout med ledningssystem til grundvandshåndtering



AARSLEFF

Tegnforklaring

- Byggefelter**
- Udgravning -5.2
 - Udgravning -4.5
 - Udgravning -3.2
 - Midlertidig platform i +2,0
- GVS-Ledninger**
- Pumpeledning
 - Reinfiltration
 - Reinfiltration Beredskab
 - Ledninger på søterritorium

